



La inversión de la CHG en Almendralejo supera los 20 Millones de Euros

Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el T.M. de Almendralejo.

- Eduardo Alvarado y José María Ramírez han informado sobre las actuaciones de abastecimiento y depuración que la CHG lleva a cabo en este municipio.
- Posteriormente se ha visitado las obras de restauración y protección de cauces realizadas en el Arroyo Picadas.

16 ene.09- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado, y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, se han reunido hoy, en este municipio, con el fin de revisar el estado de situación de las distintas actuaciones que la CHG viene desarrollando en esta ciudad. Posteriormente y, tras atender a los medios de comunicación, han visitado las obras de regeneración y protección de cauces realizadas, por este Organismo, en el arroyo Picadas

Como actuación de abastecimiento se ha informado acerca del proyecto para la ejecución de los Depósitos.

El abastecimiento de agua a Almendralejo se efectúa actualmente por bombeo desde el río Matachel, mediante unas obras que se construyeron hace ya treinta años.

El agua tratada se almacena en un deposito que se halla muy deteriorado y es insuficiente, por lo que se ha hecho necesario resolver de manera inmediata este problema de falta de capacidad de los depósitos de regulación y de falta de presión en algunos sectores de la población; mediante la construcción de unos nuevos que, con una inversión que supera los 5 millones de euros, se construirán, uno junto a la ETAP, sustituyendo al actual, y otros en El Escobar, a cota más alta, para dar más presión a la red en el área sureste de la población.

En lo que respecta a las actuaciones de Saneamiento y depuración, durante los últimos 20 años la población de Almendralejo ha experimentado un notable incremento de población y de la actividad económica; como consecuencia de ello los



sistemas de tratamiento existentes han quedado obsoletos, de tal manera que, un porcentaje muy importante de las aguas residuales brutas, se incorpora al dominio público hidráulico sin someterse a tratamiento de depuración alguno, incumpléndose con ello, los requisitos exigidos en la normativa europea.

Para paliar esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puso en marcha los trámites necesarios para la redacción del proyecto básico de depuración Integral de Aguas Residuales en Almendralejo.

Esta actuación tiene como objetivo la remodelación y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almendralejo. También se llevarán a cabo actuaciones puntuales de mejora en la red de saneamiento en los arroyos Picadas y Harnina.

Se proyecta aumentar la capacidad de la Estación Depuradora, pasando de 7.100 m³/día a 18.000 m³/día, con una capacidad de tratamiento de 210.000 habitantes equivalentes, así como la construcción de un colector interceptor por la margen derecha del arroyo Picadas, que recogerá los vertidos directos que se producen al arroyo, mediante tubería de 453 m de longitud, la modificación del desarenador – partididor de pluviales del arroyo Harnina.

Esta obra, que fue adjudicada el 12 de septiembre de 2007, cuenta con un presupuesto de 14.478.844 € y tiene un plazo de ejecución de 36 meses.

Finalmente y en cuanto a las obras de protección y regeneración de espacios naturales en el arroyo Picadas, indicar que las mismas se han ejecutado en el marco del Convenio suscrito por la CHG con la Diputación de Badajoz, para la realización de obras dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y Protección de Cauces.

Su objetivo principal es la conservación y mejora del paisaje mediante la creación y recuperación de nuevos espacios verdes que garanticen y satisfagan la demanda de la sociedad de actividades de ocio y recreación en la naturaleza y en el ámbito rural. Todas las acciones se han llevado a cabo en el arroyo “Las Picadas” a su paso por dicho municipio. En este sentido, se han realizado labores de limpieza y perfilado del cauce para evitar desbordamientos producidos por la acumulación de sedimentos y residuos urbanos; se han instalado 4 pasarelas de madera así como bancos rústicos; se ha construido una senda paralela al arroyo con una línea de farolas; y por último, se ha realizado la plantación de especies arbóreas y arbustivas a lo largo de todo este tramo.



Han sido necesarios para su ejecución cerca de 3000 jornales para un periodo de 9 meses. Esta actuación con un presupuesto de 900.000 euros son cofinanciadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el programa operativo FEDER