



Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Finaliza la construcción de la nueva escala de peces en el azud de la Granadilla

- Esta actuación ha sido visitada por el alcalde de Badajoz, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura y el Presidente de la CHG

19 de diciembre de 2013. El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Jose Diaz, han realizado, en el día de hoy, una visita a la nueva escala de peces construidas en el azud de la Granadilla.

Las obras de "Ordenación Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz, incluyen la construcción de un nuevo sistema de franqueo de la ictiofauna en este Azud (al igual que se ha hecho en el azud de la Pesquera); es decir, de un dispositivo que permita a los peces remontar el obstáculo vertical que supone el azud. Este sistema, se une a los dos ya existentes, consistentes en una escala de peces de deflectores junto al estribo derecho del azud, y otra de estanques sucesivos junto al izquierdo.

El nuevo sistema de franqueo es también una escala de peces de estanques sucesivos, tipología que es la más adecuada para los ciprínidos, que es la familia a la que pertenecen la mayor parte de los peces del Guadiana (barbo, carpa, tenca...). Pero su diseño es muy novedoso y entendemos que mucho más eficaz, pues a diferencia de la ya existente, en este caso los estanques no tienen un tamaño constante, sino que van aumentando de tamaño de forma telescópica según se van aproximando al cauce del río aguas abajo del azud. Con ello se consigue que el "efecto llamada" para los peces que están en el río aguas abajo del azud sea bastante mayor, aumentando por tanto la eficacia del dispositivo.



Se trata de un diseño que en planta tiene forma de semihexágono regular, con 12 estanques. La nueva escala se sitúa en este caso en el centro del azud.

Su construcción se encuentra totalmente finalizada. Se ha llevado a cabo entre los meses de agosto y diciembre de 2013, y ha precisado de la realización de ataguías de tierra (recintos impermeables) para poder acceder al centro del azud con la maquinaria y medios precisos para construir la escala, trabajando en seco. Estas ataguías se han retirado ya, para lo cual ha sido preciso bajar temporalmente el nivel del azud, que en breve recuperará su nivel habitual. El coste global de esta actuación ha sido de unos 250.000 €.

Las obras de “Ordenación Hidrológico-Ambiental del río Guadiana en Badajoz”, financiadas en un 80% con fondos FEDER, se está ejecutando en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la CHG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Gobierno de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.