



Garantía de abastecimiento de agua para la zona

Eduardo Alvarado visita las obras de la presa de Villalba, en el río Guadajira

- La presa, con un presupuesto de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses, se encuentran ejecutadas en un 53,6%

06 nov 09.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado, ha visitado en el día de hoy las obras que se llevan a cabo para la construcción de lo que será la presa de Villalba.

Se trata de una presa de materiales sueltos en Villalba de los Barros (Badajoz), en el río Guadajira, destinada fundamentalmente a abastecimiento y que tendrá una capacidad de 106 Hm2.

Las obras incluyen la construcción de los desagües y tomas precisas, una toma de sección rectangular, una galería perimetral de sección rectangular rematada en semicírculo, así como los correspondientes sistemas de auscultación, la instalación eléctrica en media y baja tensión, dos caminos de acceso, un puente de planta recta y como restitución de servidumbres una nueva tubería (procedente del embalse de Jaime Ozores) para abastecimiento a Villalba de los Barros y Aceuchal.

El pasado mes de junio se finalizó la galería que durante la obra servirá de túnel de desvío del río, y posteriormente alojará los desagües de fondo y tomas de la presa. Ello ha permitido realizar el desvío del río Guadajira por dicha galería.

Dicha actuación supuso un hito importante en las obras de la presa, pues una vez desviado el río se pueden acometer las excavaciones precisas para cimentar adecuadamente la presa en su zona central, la correspondiente a la llanura aluvial, donde la presa alcanza su mayor altura.

Además del túnel de desvío, se han ejecutado otros muchos trabajos, fundamentalmente los caminos de acceso por ambas márgenes, la excavación y ejecución de galería perimetral en las laderas, el aliviadero, el estudio e identificación de las zonas de extracción de materiales adecuados, la fabricación y acopio de materiales especiales (filtro-dren, zahorras, escollera...) y los trabajos arqueológicos (se ha compaginado la ejecución de esta infraestructura hidráulica, fundamental para el desarrollo de la Tierra de Barros, con la protección de nuestra riqueza patrimonial).

Actualmente están en ejecución el movimiento de tierras y las inyecciones de impermeabilización de la galería perimetral.

En la visita el presidente de la CHG ha explicado los beneficios que esta actuación producirá en la zona poniendo de manifiesto que, con ella “se refuerza la capacidad de abastecimiento y crecimiento de los núcleos de población beneficiados al tiempo que supone un referente paisajístico ambiental y turístico para Extremadura”

Las obras que cuentan con un presupuesto de 18 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses (dieron comienzo en enero de 2008), se encuentran ejecutadas en un 53,6%.