



Con una inversión que supera los 6 mill de Euros

Se visitan las obras de Mejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange.

- La visita ha contado con la presencia del alcalde de Almendralejo y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Esta actuación, que se encuentra prácticamente finalizada, garantizará el abastecimiento a la población de Almendralejo.

28. marz.11. Hoy se han visitado las obras de Mejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange. El acto ha contado, entre otras autoridades, con la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Eduardo Alvarado.

El alto nivel de expansión industrial y el crecimiento poblacional de la ciudad de Almendralejo, ha dejado en una situación precaria la infraestructura existente de abastecimiento, por lo que se hizo necesario la ampliación de dicho sistema y fundamentalmente lo que atañe a la capacidad de regulación y la disponibilidad de presión en la red de distribución.

La actuación, que hoy se visita, dará respuesta a dicha necesidad.

La Mejora del Abastecimiento en el entorno de la presa de Alange, con un presupuesto que supera los 6 Mill de Euros, consiste fundamentalmente en la elevación del agua tratada en la ETAP hasta los depósitos del Escobar (situados a 6,5Km de distancia y a unos 20m más de altura), la construcción de cuatro depósitos nuevos (2 se ubican en El Escobar y 2 en la parcela de la ETAP), la construcción de una conducción que parte de la ETAP, alimentan a los depósitos de El Escobar y desde éstos llevan el agua hasta el anillo de distribución de Almendralejo y el refuerzo de la red de distribución en la zona del Parque de Las Mercedes de esta localidad



Esta nueva infraestructura será compatible tanto con la situación actual de abastecimiento como con la futura; es decir cuando el agua provenga de la presa de Villalba, para ello ha sido necesario que la actuación sea reversible; es decir, que el agua discurra ahora en el sentido ETAP- Escobar y lo pueda hacer , en el futuro, en sentido contrario.

Las obras se encuentran prácticamente finalizadas. Actualmente se está procediendo al llenado de los depósitos y a la comprobación del correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Finalizada la fase de prueba se procederá a la demolición del depósito actual que se encuentra en muy malas condiciones y a la finalización de la urbanización del entorno de los depósitos.