



En los próximos días

Apertura de compuertas del Azud de la Granadilla.

- Esta actuación se lleva a cabo en el marco de las Obras de Ordenación Hidrológico Ambiental del río Guadiana.
- La bajada del nivel de agua se aprovechará para la retirada parcial de parte de las colonias del nenúfar mejicano

04 oct.11. La Confederación Hidrográfica del Guadiana va a proceder a la apertura de compuertas en el azud de la Granadilla para propiciar el descenso del nivel del mismo con la finalidad de ejecutar una serie de actuaciones comprendidas en las obras del proyecto de Ordenación Hidrológico Ambiental del río Guadiana.

En concreto, con esta maniobra, se facilitará la ejecución de las tomas para los bombeos de los parques de la margen derecha e izquierda, la eliminación de las orlas de eucaliptos en las islas situadas junto al Puente Real, la construcción del embarcadero en la margen derecha, la prolongación del aliviadero de crecidas situado en el colector de margen izquierda aguas abajo del Puente de la Universidad y los movimientos de tierra de un tramo de la senda de ribera de conexión entre el Puente Real y el azud de la Granadilla en la margen derecha del Guadiana.

La C.H.G. ha considerado estas fechas idóneas para la apertura de compuertas y la consiguiente bajada del azud, dado que los meses de octubre y noviembre son los que presentan menor caudal medio circulante en la serie histórica de aforos del azud de la Granadilla, por lo que son los meses óptimos para acometer las obras. Además dichos meses se encuentran fuera de la parada biológica decretada en la D.I.A. para las actuaciones que pudieran afectar a la ictiofauna, por lo que también son favorables desde el punto de vista medioambiental, y la realización de los



trabajos que se proponen sería compatible totalmente con las disposiciones de la D.I.A.

Por último indicar que se aprovechará la bajada del nivel de agua para la retirada parcial de parte de las colonias del nenúfar mejicano (*Ninphaea mexicana*) especie invasora cuya propagación se pretende controlar.

Esta especie tiene un sistema de raíces y estolones que deben ser retirados con maquinaria una vez que bajen las aguas.