



LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA VA A DESARROLLAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL PUENTE ROMANO SOBRE EL RÍO GUADIANA EN MÉRIDA

23.junio.08. Desde El Puente Romano de Mérida está construido con un núcleo de hormigón que se reviste con sillares de granito, consta de 60 arcos y una longitud de 792 metros. Originalmente se dividía en dos partes, construyéndose en su centro un tajamar que actualmente ha desaparecido debido a las crecidas del río. En la actualidad los trabajos sobre el Puente Romano se centran en la conservación y protección de este importante elemento de nuestro patrimonio y es aquí donde se incluyen las actuaciones que se pretenden realizar.

El proyecto que se va a desarrollar tiene como título **“TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL PUENTE ROMANO SOBRE EL RÍO GUADIANA EN MÉRIDA (BADAJOZ)”**, se enmarca dentro de las mejoras medioambientales y de infraestructuras que está llevando a cabo la **Confederación Hidrográfica del Guadiana** (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concretamente las actuaciones se incluyen en la Medida 3.6 de **Protección y Regeneración del Entorno Natural** dentro del capítulo de preservación del paisaje, en lo que se refiere a **restauración de elementos singulares**.

El objetivo del presente proyecto es contribuir a la conservación de uno de los elementos principales del Patrimonio de la Ciudad de Mérida como es el Puente Romano.

La operación que se propone es la eliminación de la vegetación emergente que nace en los huecos que deja la sillería del Puente Romano, para ello se emplearán los métodos y técnicas más apropiados con el objeto de no afectar ni deteriorar los elementos estructurales del puente. **Estos trabajos se realizarán por una empresa especializada mediante técnicas en altura** con el objeto de eliminar la vegetación de forma manual, así como la aplicación de herbicidas de forma puntual y localizada sobre la vegetación invasora. Estas labores se complementarán con la recogida de los restos vegetales mediante embarcaciones con personal especializado.



En ciertos momentos durante la ejecución será necesario restringir el paso de peatones para garantizar su seguridad, lo que será convenientemente señalizado.

El presupuesto de adjudicación asciende a 52.788,90 € y **se dará comienzo a los trabajos el día 24 de Junio de 2008**, siendo el plazo de ejecución de 6 meses.

También se efectuarán desbroces en las márgenes del río Guadiana a su paso por Mérida, aguas arriba y abajo por personal de esta Confederación Hidrográfica.